



5. TROŠKOVNIK IZVOĐENJA RADOVA

Rd. br.	Opis rada	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena u kunama	Ukupna cijena u kunama
I	TROŠAK PRIPREMNIH RADOVA, RADA MEHANIZACIJE I DJELATNIKA				
1.1.	- dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva i alata - radni sati mehanizacije - radni sati djelatnika - obračun po kompletu	komplet	1,00		
I	PRIPREMNI RADOVI	UKUPNO			
II	RADOVI SANACIJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ				
2.1.	Strojni iskop, struganje, proguravanje, selektiranje i odvajanje otpada po vrstama - odvajanje građevinskog otpada, komunalnog otpada, ambalažnog otpada te drugih vrsta otpada - u stavku je uključeno višestruko prebacivanje otpada s odlaganjem na privremenu deponiju radi izdvajanja otpada koji se ne odlaže - u cijenu uključen sav materijal, oprema i radna snaga za potpuno izvršenje stavke. - obračun po m ³ selektiranog otpada	m ³			
2.2.	Utovar i odvoz otpada s lokacije - otpad namijenjen zbrinjavanju na odlagalištu odvozi se na odlagalište otpada - otpad namijenjen daljnjoj uporabi predaje se ovlaštenom sakupljaču - obračun po toni prevezenog otpada s pratećom dokumentacijom (prateći list/vagarski list) - sva količina otpada koja se odvozi na odlagalište otpada prije utovara mora biti izračunata i odobrena od strane nadzornog inženjera. - naknada za prihvata otpada je u obvezi izvođača.	t			
II	RADOVI SANACIJE	UKUPNO:			
III	OPREMA NA SANIRANIM LOKACIJAMA				
3.1.	Nabava, doprema i ugradnja znaka obavijesti - stavka obuhvaća potreban iskop, nabavu, dopremu i ugradnju betona te cjelokupnu radnu snagu materijale, opremu i provedbu	komplet	4,00		



	rada na nabavi, dopremi i ugradnji znaka s natpisom „Zabranjeno odlaganje otpada“ - obračun radova po kompletu montiranog znaka Nabava, doprema i ugradnja znaka obavijesti - stavka obuhvaća potreban iskop, nabavu, dopremu i ugradnju betona te cjelokupnu radnu snagu materijale, opremu i provedbu rada na nabavi, dopremi i ugradnji stupova ograda i ograda - obračun radova po kompletu montiranih stupova ograda i ograda				
III	OPREMA NA SANIRANIM LOKACIJAMA	UKUPNO:			
IV	ZAVRŠNI RADOVI				
4.1.	Završni radovi - radovi uključuju osiguranje cjelokupne radne snage, materijala i opreme te provedbu svog potrebnog rada za završno čišćenje okoliša koje treba urediti nakon provedenih radova iz ovog troškovnika - obračun po kompletu radova	komplet	1,00		
IV	ZAVRŠNI RADOVI	UKUPNO:			
Rekapitulacija radova za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš na k.č. 1212/1 k.o. Brod Moravice, k.č. 7993/2 k.o. Brod Moravice, k.č. 9650/1 k.o. Brod Moravice, k.č. 7044 k.o. Belo					
I	PRIPREMNI RADOVI				
II	RADOVI SANACIJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ				
III	OPREMA NA SANIRANIM LOKACIJAMA				
IV	ZAVRŠNI RADOVI				
UKUPNO					
25% PDV					
SVEUKUPNO					